314 Maurerarbeiten

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 314D/2013.
01 Maurerarbeiten (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

700 Zusatzarbeiten im Rohbau

730 Versetzen von Bauteilen im Rohbau

731 Bauteile versetzen.

.100 Bauteile liefern und versetzen.

.101 01 Hohlsturzgewände Ecomur
Typ FZ90 (ohne Falz)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
04 b mm 90 (Spiegelbreite).
Elementtiefe t mm .....
05 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)
08 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.102 01 Hohlsturzgewände Ecomur
Typ FZL90 (mit Falz)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
04 b mm 110 (mm 90+20 (Spiegelbreite)).
Elementtiefe t mm .....
05 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)
08 LE = m.

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

731.103 01 Vollsturzgewände Ecomur mit Wärmedämmung
Typ VZ90 (ohne Falz)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.
04 b mm 90 (Spiegelbreite).
Elementtiefe t mm .....
(bis mm 330)
05 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)
08 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.104 01 Vollsturzgewände Ecomur mit Wärmedämmung
Typ VZL90 (mit Falz)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.
04 b mm 110 (mm 90+20 (Spiegelbreite)).
Elementtiefe t mm .....
(bis mm 500)
05 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)
08 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.105 01 Seitengewände Ecomur mit Wärmedämmung
Typ SZ90 (ohne Falz)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.
04 b mm 90 (Spiegelbreite).
Elementtiefe t mm .....
(bis mm 330)
05 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)
08 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.106 01 Seitengewände Ecomur mit Wärmedämmung
Typ SZL90 (mit Falz)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

731.106 02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.
04 b mm 110 (mm 90+20 (Spiegelbreite)).
Elementtiefe t mm .....
(bis mm 500)
05 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)
08 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.107 01 Mittelgewände
Ecomur mit Wärmedämmung
Typ MZ90 (ohne Falz)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.
04 b mm 90 (Spiegelbreite).
Elementtiefe t mm .....
(bis mm 330)
05 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)
08 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.108 01 Mittelgewände
Ecomur mit Wärmedämmung
Typ MZL90 (mit Falz)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.
04 b mm 130 (mm 20+90+20 (Spiegelbreite)).
Elementtiefe t mm .....
(bis mm 500)
05 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)
08 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.109 01 Fensterbank/Schwelle
Ecomur mit Wärmedämmung und Anschlussprofil
Typ EJEZ90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

731.109 02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Perimeterdämmung, Lambda_D W/mK 0.035.
04 Elementhöhe vorne mm 90.
b mm ..... (bis mm 500)
05 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)
08 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.801 01 Zuschlag zu Seitengewände.
Für Einlage im unteren Bereich: Perimeterdämmung, Höhe Einlage mm 160.
02 Zu Pos. .....
10 LE = St.

A 0.000 LE A ....

.802 01 Zuschlag zu Seitengewände.
Für Aussparung versenkte Storenführungsschiene.
02 Zu Pos. .....
10 LE = m.

A 0.000 LE A ....

.803 01 Mehrleistung für Befestigung mit Montagewinkeln.
Montagewinkel Typ MR
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Für Fensterbänke mit Neigung Grad 6.
Oberfläche: verzinkt.
04 h mm 200.
A mm ..... (mm 75, 95, 115, 135, 155 oder 175)
05 Zu Pos. .....
10 LE = St.

A 0.000 LE A ....

.804 01 Mehrleistung für Befestigung mit Montagewinkeln.
Montagewinkel Typ MS
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Für Schwellen.
Material: Chromstahl.
04 h mm 250.
A mm ..... (mm 75, 95, 115, 135, 155 oder 175)
05 Zu Pos. .....
10 LE = St.

A 0.000 LE A ....

.805 01 Mehrleistung für Befestigung mit Montagewinkeln.
Montagewinkel Typ MGS
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Für Schwellen mit Neigung Grad 6.
Material: Chromstahl.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

731.805 04 A/h mm ..... (mm
195/250, 215/250, 235/250,
250/250, 115/350, 135/350,
155/350, 175/350, 195/350 oder
250/350)
10 LE = St.

A 0.000 LE A ....

.806 01 Zuschlag wärmedämmende
Befestigung.
Thermostop
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Zu Pos. .....
10 LE = St.

A 0.000 LE A ....

.807 01 Nebenarbeiten zu
Fenstereinfassungen
Ecomur.
02 Stossfugen dicht ausführen.
Material:
Fugendichtstoff
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Farbe: lichtgrau, RAL 7035.
04 Inkl. Ausstopfender Fuge,
Hinterfüllmaterial und
Vorbehandlung Klebeflächen.
Ausführungsart: .....
05 Zu Pos. .....
10 LE = m.

A 0.000 LE A ....

Total 700 Zusatzarbeiten im Rohbau .....

Total 314 Maurerarbeiten .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich